

ملحق رقم 1

تنفيذ مشروع تعبيد الطرق داخل حرم مجمع الشمال
التابع للشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين

رقم المناقصة

(2025/ 9 / 26)

يُعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء ويلغى بموجبه جدول الكميات السابق وعلى المناقص أن يعدّ هذا الملحق ويختمه ويعيده مرفقاً مع وثائق العطاء ولن يُنظر في أي عرض لا يتضمن هذا الملحق.



جدول الكميات والمواصفات	تنفيذ مشروع تعبيد الطرق داخل حرم مجمع الشمال التابع للشركة العامة الأردنية للصوامع و التمويل - محافظة اربد	
	بيان العمل	الرقم
	تمهيد: يمثل هذا الجدول جدولاً للكميات للأعمال المدنية , وقد تم اعتماد المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان كأساس لأعمال هذا الجدول حيث تم تبويب الأعمال و الإشارة إلى مواصفاتها حسب المواصفات العامة في المجلدات الأولى والثاني والثالث للأعمال المدنية و الصادرة عن وزارة الأشغال العامة سنة 1996 أو الأحدث . أما الأعمال التي لم يشر إليها بأرقام بنود فهي تعتبر أعمالاً تقع ضمن المواصفات الخاصة و تنفذ حسب المواصفات التي وضعت لها في هذا الجدول أو المواصفات الخاصة. كما تم اعتماد المواصفات القياسية الأردنية الصادرة بعد 1985 الاحدث كأساس أيضاً لأعمال هذا الجدول (سواء أدرجت او لم تدرج ضمن البند) حيث تم الإشارة إلى رقم المواصفة الأردنية وسنة صدورها ويجب على المقاول والمشتري الرجوع إليها عند ورودها ضمن الأعمال. أما الأسس المتبعة في تبويب وترقيم مجلدات المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة فهي كما يلي: أولاً: تم تقسيم المجلد الواحد إلى عدة أبواب رئيسية وأعطى كل باب رقماً متسلسلاً ضمن المجلد يميزه عن غيره من الأبواب. ثانياً: قسم كل باب من الأبواب المختلفة لكل مجلد بترتيب تنازلي كما يلي: المادة: ويرمز اليها برقمين مختلفين تفصل بينهما إشارة (/), ويمثل الرقم الذي على اليمين رقم الباب الذي تفرعت عنه هذه المادة بينما يمثل الرقم الذي على اليسار رقم المادة نفسها. البند: ويرمز اليه بثلاثة أرقام مختلفة تفصل بين كل اثنين منها إشارة (/) ويمثل الرقم الذي على اليمين رقم الباب، ويمثل الرقم الأوسط رقم المادة التي تفرع منها هذا البند بينما يمثل الرقم الذي على اليسار رقم البند نفسه. البند الفرعي: ويرمز اليه بحرف موضوع بين قوسين ويكون متفرعاً عن البند ويرجع اليه برمز البند مضافاً اليه رمز البند الفرعي نفسه. ملاحظة: في حالة وجود أي تعارض بين رقم البند للمواصفة ومنطوق البند فيرجع إلى منطوق البند وإلى المواصفة الخاصة به في مجلد المواصفات الفنية العامة للمباني. على المقاول وقبل تسعير العطاء زيارة الموقع والتعرف على العناصر المراد هدمها على الواقع وتحديد ما يلزم لأغراض التسعير . تخضع كافة الاعمال الواردة ضمن جداول الكميات للمواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة حتى تاريخ تقديم العطاء وعلى المقاول الالتزام بتطبيق أحدث المواصفات القياسية الصادرة خلال فترة إيداع العروض	
	ينقل الى التجميع	



[Handwritten signature]

تنفيذ مشروع تعبيد الطرق داخل حرم مجمع الشمال التابع للشركة العامة الأردنية للصوامع و التمويل - محافظة اربد				
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الفرادي
				السعر الإجمالي دينار
1	<u>اعمال اعادة تعبيد الساحات</u>			
1/1	<u>بالمتر المربع :</u> أعمال كشط و التسوية الأرضية الوصف: كشط سطح طبقة الإسفلت القائم بسماكة 3-5 سم و تشمل إزالة ناتج الكشط إلى خارج الموقع أو حسب ما يراه المالك مناسباً و التنفيخ بالهواء و تهيئة السطح لاستقبال طبقة الإسفلت الجديدة.	2 م	3660	
2/1	<u>بالمتر المربع :</u> رش الطبقة اللاصقة (Bonding Layer) الوصف: يشمل توريد و رش طبقة الإسفلت السائب نوع (RC250) بواقع 250 غرام لكل متر مربع.	2 م	3660	
3/1	<u>بالمقطع :</u> رفع منسوب أغطية المناهل مع مستوى الإسفلت وعددها 10 إعادة التمديدات الكهربائية والميكانيكية والمناهل والرامبات الوصف: يشمل إعادة جميع التمديدات الكهربائية، الميكانيكية، الصحية، المناهل، والرامبات الخرسانية أو الإسفلتية إلى وضعها الأصلي كما كانت قبل أعمال الهدم والإزالة، بما في ذلك: • إعادة تركيب أو تعديل المناهل وفق المناسيب النهائية للمخططات. • إعادة التمديدات الكهربائية والميكانيكية حسب المخططات. • إعادة تشكيل الرامبات لتكون مطابقة للارتفاعات والمواصفات الأصلية. • أعمال الدمك والتسوية للوصول إلى كثافة $\geq 95\%$ لكل طبقة أساسية بعد إعادة التثبيت. • الفحوصات المخبرية اللازمة لضمان مطابقة المواد والأعمال للمواصفات والمعايير الأردنية. • تسليم الأعمال جاهزة للاستخدام دون أي عوائق أو تعديلات إضافية. المواصفة: البند (803/1 ز) من المواصفات الأردنية لأعمال الطرق شمولية السعر: يشمل السعر جميع المواد، المعدات، اليد العاملة، النقل، الفحوصات المخبرية، وأية أعمال ضرورية لإعادة جميع المناهل والتمديدات والرامبات كما كانت قبل الإزالة، وجميع ما يلزم لإتمام الأعمال، دون أي علاوة أو مطالبات إضافية من المقاول.	بالمقطع		
ينقل الى التجميع				

تنفيذ مشروع تعبيد الطرق داخل حرم مجمع الشمال التابع للشركة العامة الأردنية للصوامع و التمويل - محافظة اربد				جدول الكميات والمواصفات	
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				دينار	دينار
4/1	بالطن: ترقيعات إسفلتية الوصف: توريد وفرش ودحل طبقة خلطة إسفلتية ساخنة بسمك 3 سم بعد الدحل لتسوية سطح الطريق بعد الكشط، شاملاً جميع ما يلزم لإنجاز العمل وحسب المواصفات الفنية والتعليمات.	طن	400		
5/1	بالمتر المربع: توريد وفرش خلطة إسفلتية ساخنة (Binder Course) الوصف: توريد وفرش ودحل طبقة خلطة إسفلتية ساخنة نوع Binder Course بسمكة 7 سم بعد الدحل، وذلك بعد تجهيز السطح وتنظيفه وإزالة أي مخلفات، مع تحقيق درجة دمك لا تقل عن 95% والمحافظة على استوائية السطح (Rideability)، شاملاً جميع الأعمال والمواد اللازمة لإنجاز العمل حسب المواصفات الفنية والتعليمات.	م ²	3660		
6/1	بالمتر المربع: توريد وفرش خلطة إسفلتية ساخنة (Wearing Course) الوصف: توريد وفرش ودحل طبقة خلطة إسفلتية ساخنة نوع Wearing Course بسمكة 5 سم بعد الدحل، مع تحقيق درجة دمك لا تقل عن 95% والمحافظة على استوائية السطح (Rideability)، شاملاً جميع الأعمال والمواد اللازمة لإنجاز العمل حسب المواصفات الفنية والتعليمات.	م ²	1000		
ينقل الى التجميع					



جدول الكميات والمواصفات				تنفيذ مشروع تعبيد الطرق داخل حرم مجمع الشمال التابع للشركة العامة الأردنية للصوامع و التمويل - محافظة اربد	
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				دينار	دينار
7/1	بالمتر المربع : تخطيط الساحة (Pavement Marking) الوصف: توريد ورش ودهان عاكس لتخطيط الطرق والساحات باستخدام الدهان الساخن بسمكة 2 ملم، شاملاً توريد الحبيبات الزجاجية وجميع الأعمال اللازمة لتنفيذ الخطوط والأسمم والعلامات الأرضية.	م ²	400		
8/1	بالمتر الطولي: الوصف: تقديم وتركيب أطاريق خرسانية صنف أ مطابقة للمواصفة القياسية الأردنية جاهزة الصنع و حسب متطلبات بند 326 من الباب الثالث و المدة أسفل الاطاريق قياس 10*40 سم من الخرسانة درجة 18 ذات مقاومة مميزة 18 نيون /ملم2 و بحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 18 نيوتن /ملم2 بعد 28 يوم حسب بند 306/1 و بند 1/306/2 من الباب الثالث مع تدعيم الأطاريق بخرسانة درجة 15 مقطع 15*15 سم مع المونة والكحلة والدهان العاكس الملون الخاص بحيث يكون خال من مركبات الرصاص وكافة ما يلزم حسب المواصفات والمخططات و الكيل حسب بند 327/5 و شمولية السعر حسب البند 5/328 مع مراعاة متطلبات م.أ.ق/2018/479 و الأحدث قياس 50*30*15/12 سم	م.ط	178		
ينقل الى التجميع					



الأعمال المدنية

التجميع

المبلغ الإجمالي	البيان
دينار	
	منقول من صفحه رقم 3
	منقول من صفحه رقم 4
	منقول من صفحه رقم 5
	القيمة الاجمالية

→ 

تنفيذ مشروع تعبيد الطرق داخل حرم مجمع الشمال التابع للشركة العامة الأردنية للصوامع و التمويل - محافظة اربد

الخلاصة النهائية

الرقم	البيان	منقول من	المبلغ الإجمالي
		صفحة	دينار
1	مجموع الأعمال المدنية		
5	المبالغ الاحتياطية		
	المجموع الكلي مع المبالغ الاحتياطية شاملا كافة الرسوم والضرائب		
	حسم () % أو زيادة () %		
	المجموع الكلي بدون المبالغ الاحتياطية/ بعد الحسم أو الزيادة		
	المجموع النهائي (قيمة العطاء الاجمالية شاملا كافة الرسوم والضرائب والمبالغ الاحتياطية)		
	المجموع كتابة :		
	المقاول :		
	اسم المخول بالتوقيع :		
	الوظيفة :		
	العنوان :		
	رقم الهاتف :	رقم الفاكس :	
	البريد الإلكتروني :	ص . ب :	
	التوقيع :		

