

المملكة الأردنية الهاشمية

الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة

ملحق رقم (1)

عطاء توريد وتركيب وتشغيل نظام مراقبة تلفزيونية

عطاء رقم (2022/10/32)

ملحق عطاء رقم (1)

لعطاء توريد وتركيب وتشغيل نظام مراقبة تلفزيونية (2022/10/32)

• إضافة وتعديل بنود الشروط العامة:

اولا : يجب على جميع المناقصين المتقدمين تسليم العرض الفني على CD مرفقا في مغلف العرض الفني.


ثانيا : تمديد فترة الشراء حتى يوم الاحد الموافق 2022/11/13

ثالثا : تمديد فترة استلام العروض حتى يوم الاربعاء الموافق 2022/11/16 الساعة الحادية عشر بدلا من 2022/11/9

رابعا : اخر موعد لتقديم الاستفسارات سيكون يوم الخميس 2022/11/10 الساعة الحادية عشر.

خامسا : في نقطة الكفالة والصيانة يعدل النص ليصبح " يلتزم المنفذ باصلاح الاعطال خلال 48 ساعة من الابلاغ عنه خطيا او من خلال البريد الالكتروني .وخلاف ذلك يغرم 1% عن كل يوم تأخير قيمة المواد المعطلة لمدة 10 ايام كحد اقصى. وفي حال عدم الالتزام او الاستجابة يغرم قيمة المادة وما يترتب عليها من اعطال او اضرار اخرى."

المدير العام



م. عماد الطراونة

الرد على الاستفسارات

*: بما يخص الـ Aggregation Switch فإن المواصفة المطلوبة هي Capacity 320 Mbps على ان تعتمد

المواصفات ادناه

Aggregation Managed Switch 24Ports:
Specs
Min 16 port *10/100/1000Base (T RJ45 or X SFP) ports
Min 8*100/1000Base-X SFP ports , (16 Multi Mode SFP Min. Should be included)
Min 4*1/10G/40G SFP+ fiber slot ports
Min. capacity 320Gbps and throughput 95Mpps
Dual Power Supply
19-inch Rack cabinet installation
ERPS, STP, RSTP, MSTP, IGMP Snooping v1/v2, DHC
IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3ae 10GBase-LR/SR, IEEE802.3x
FCC, CE Certification Should be Submit, 3 Years Factory Warranty
Not end-of-life or end-of-sale

*: وبخصوص المسافة بين المناهل يرجى التزام بما ورد بالمواصفات الخاصة بند رقم 13 . على ان لا تزيد المسافة بين كل منهلين 75 م وعند كل نقطة تجميع كوابل او زاوية تقاطع ان ادعت الحاجة ويجب على الشركة المنفذة اعتماد المخططات للمناهل قبل التنفيذ من قبل اللجنة المشرفة

*: لم يطلب من الشركات حساب القدرة الكهربائية لل (UPS) وعليه يجب الالتزام بالمواصفات المدرجه له في المواصفات . وتؤكد على انه يجب على الشركة المحال عليها العطاء دراسة الاحمال الكهربائية (Drop Voltage) للكوابل واعتمادها من اللجنة المشرفة ، علما ان جميع الكابلات التي تحتوي (UPS) قريبه من مصدر كهربائي .

* بما يخص (Brackets) ، نذكر بالشروط الخاصة البند (12) انه يجب تركيب Wall Mount bracket لجميع الكاميرات من نوع (Short Lens Bullet Camera) . وعلى المنفذ الالتزام باي اكسسوارات لتركيب اي جزء من اجزاء النظام

* بما يخص خاصية (Artificial Intelligence) وبالإشارة الى البند رقم (6) من الشروط الخاصة

1- هذه الخاصية متوفرة لدى معظم مصنعي الكاميرات حول العالم ونذك منهم على سبيل المثال لا الحصر (HIKVISION , DAHUA , MILESGIHT , TVT , Tiandy , Avigilon , Honeywell, Marchnetworks, (intelli-vision., Axis , Hanwhasecurity, lillin ,Bosch)

2- AI security cameras are specialized network IP cameras that perform advanced analytical functions such as vehicle detection, person detection, face detection, traffic counting, people counting, and license plate recognition (LPR) and / or others

3- تم طلب المواصفة بشكل عام لمعرفةنا التامة بتفاوت الشركات المصنعه بمستوى المواصفات والبرمجيات الخاصة بها وبعيدا عن التلميح او التوجيه لاي مصنع . وهي مواصفة ضرورية لضمان مستوى الجودة للمواد التي يمكن التقدم بها للعطاء ونوصي باستبعاد اي نشرة فنية من اي مصنع لا تذكر الخاصية بشكل صريح او تقدم مايشبت دعمها لها .

* بما يخص Lens ، مدى العدسة المطلوب هو 7-22 وأي عدسة تحقق هذا المعدل يمكن قبولها

* بما يخص مسارات الفايبر الجديدة يلتزم المنفذ بحفر مسارات اينما وجدت الحاجة لذلك لتشغيل النظام .

• بخصوص اختلاف الكميات يعتمد جدول الكميات التالي

NO	Description	جدول الكميات النهائي		
		صوامع الشمال	مجمع الجويده	المطحنه
1	Control Room Requirements	LS	LS	LS
2	8K Panoramic (Fish Eye) Network IP camera Bullet / Dome	3	---	---
3	2 Lanes ANPR 4 MP Network Camera:	0	---	---
4	Gate Station NVR, workstation or Decoder	4	3	2
5	Central Management workstation	1	1	1
6	UPS 4 KVA Rack mount	4	8	---
7	UPS 6 KVA Rack Mount	1	1	1
8	4Ports POE industrial Managed Switch	17	22	3
9	8Ports POE industrial Managed Switch	6	<u>13</u>	---
10	16Ports POE Managed Switch	7	10	6
11	24Ports POE Managed Switch	2	3	---
12	Aggregation Managed Switch 24Ports	1	1	1
13	Organizer	19	28	15
14	Cat 6 patch cord	180	<u>270</u>	65
15	Fiber cord	80	120	10
16	19" Rack Cabinet Fiber Patch Panel	9	14	6
17	19" Rack Cabinet Cat6 Patch Panel	9	14	6
18	Piping and other accessories	LOT	LOT	LOT
19	CAT6 Cable	LOT	LOT	LOT
20	Fiber Cable	LOT	LOT	LOT
21	Civil Works	LOT	LOT	LOT
22	Failover 4K Network Video Recorder	2	2	1
23	4K Network Video Recorder	4	5	2
24	6 Meters Pole	0	1	---
25	4 Meters Pole	<u>28</u>	9	5
26	Outdoor Galvanized Cabinet	23	<u>35</u>	3
27	Rack Server cabinet 42	1	1	1
28	42 CCTV LED Screen	6	8	2
29	Rack cabinet 24	4	8	---
30	Rack cabinet 12U	4	5	5
31	SMP (2.8-12) mm Dome Network Camera	<u>28</u>	<u>59</u>	32
32	SMP (2.8-12) mm outdoor Bullet Network Camera	<u>85</u>	<u>129</u>	18
33	SMP Long Lens (7-22) mm out Door Bullet Network Camera	<u>42</u>	68	4
34	SMP 36X PTZ Network Camera	2	2	1
35	Supply, Installation, Testing and commission with all needed accessories والتوريد والتركيب والتشغيل	LS	LS	LS