

المملكة الأردنية الهاشمية

شركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة

الملحق رقم (1)

عطاء تنفيذ هنجر تخزين في مجمع صوامع الرصيفة

عطاء رقم ( 13 / 5 / 2026 )

إستناداً للمادة رقم (26/ب/1) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 قررت اصدار ملحق لتعديل وثائق شروط عطاء تنفيذ هنجر تخزين في مجمع صوامع الرصيفة وحسب الاتي :-

بناءً على ورود استفسارات من الشركات المشاركة في العطاء المذكور اعلاه نرجو ان نوضح ما يلي:-

1. تمديد اخر موعد لتقديم العروض للعطاء ليصبح يوم الاحد الموافق 2026/06/14 الساعة الحادية عشر

صباحاً

2. يرجى العلم ان المدة الارضية والقواعد الموجودة هي قائمة ولا يوجد اية رقاب اعمدة في المشروع اما بالنسبة لتثبيت الاعمدة الحديدية فعلى المقاول تقديم مخططات تنفيذية لربط الاعمدة مع المدة الارضية والقواعد بطريقة صحيحة ليتم اعتمادها من قبل المهندس المشرف اما بالنسبة لسلامة المدة الارضية والقواعد فانها مسؤولية المالك وتنحصر مسؤولية المقاول بالاعمال فوق المدة الارضية.

3. تم ارفاق مخطط توضيحي للسلم اما بالنسبة للديكسيون فيرجى زيارة الهجر القائم المجاور للهنجر المقترح ويوجد فيه وحدة دكسيون مفصولة يرجى الرجوع اليها، كما يوجد رسومات في التفاصيل توضح مقاسات وارتفاعات الارقف كما ننوه ايضا ان وحدات الديكسون يجب ان تكون مفصولة وليست مربوطة مع بعضها البعض.

4. بالنسبة للهيكل المعدني فاننا نوضح ما يلي:

- الساندويش بانيل يكون سماكته 5 سم للاسقف والجدران وتكون الطبقة الخارجية من صاج مضلع سماكة 0.06 سم والطبقة الداخلية 0.06 مسطح.
- بالنسبة للمدادات فانها تكون مغلطنة اما باقي اعمال الحديد فيجب دهانها بمادة الايبوكسي ومعالجتها قبل الدهان.
- بالنسبة للمقاطع الموجودة في التصميم في حال تعذر ايجادها بالسوق المحلي فاننا نعلمكم انه لا مانع لدينا من اعتماد اي مقطع موجود في السوق المحلي وبعادله.
- يرجى اعتماد ما ذكر اعلاه.

5. في حال اعتماد المقاول على المقاطع التصميمية الاصلية فلا حاجة لدراستها او اعتمادها انما تنفيذها مباشرة ويكون على المقاول اعتماد المخططات من الجهات الرسمية في حالة اعادة التصميم للاعمال المعدنية.

6. عند الانتهاء من جميع اعمال التنفيذ يجب على المقاول تسليمها للاستشاري دون اي تسليم للدفاع المدني.

7. بالنسبة لبند الكاميرات وبند مجمعات الهاتف والانترنت فقد تم الغاؤهم، يرجى تسعيرهم صفر دينار.

8. بالنسبة لبند مراوح الشفط هو فقط تأسيس دون توريد المراوح.
9. بالنسبة للجدار الاستنادي فموقعه موضح على المخططات وعلى المقاول تقديم رسوم تنفيذية لاعتماده من قبل المهندس المشرف.
10. بالنسبة لبند اطفاء الحريق فقد تم الغاء جميع بنود التوريد والتركيب وعلى المقاول التأسيس له فقط وتكون نقطة التغذية لمواسير الهنجر في زاوية الشارع باتجاه الهنجر القائم (دون اسلاك).
11. بالنسبة للابواب تم تعديل انواع وابعاد الابواب على المخططات لتناسب مع جداول الكميات.

المدير العام



م. عماد الطراونة

م.س