جدول الكميات

	رقم البند	بيان	الوحدة	الكمية	السعر		السعر الإجمالي	
		الأعمال			فلس	دينار	فلس	دينار
	1	المتر المكعب :تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 حسب البند (1/306) والبند (306/أ/1)، ذات مقاومة مميزة 30 نيوتن/مم²، وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 30 نيوتن/مم² بعد 28 يوماً من تاريخ الصب حسب البند (1/324) الباب الثالث، وذلك لأرضية الساحة. على أن تقسم الساحة كما في المخططات، ويكون الصب بطريقة التخالف (رقعة الشطرنج)، كما يصقل وجه الخرسانة باستخدام "الهيلوكوبتر". على أن يتم تنظيف وتهيئة الموقع قبل عملية الصب، وتخشين الأرضية القديمة في حال كانت مصقولة، مع استعمال مواد مقسية(Hardener) ، ورش السطح بمواد مانعة للتبخر. ويشمل السعر عمل الفواصل المطلوبة (Expansion Joint, Contraction Joint, Construction Joint)وتعبئتها بماستك وتركيب البوليسترين. وعلى أن يقوم المقاول بتقديم المخططات التنفيذية وأخذ موافقة المهندس المشرف عليها، وكل ما يحتاجه العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف. (يعتبر العطاء بالمقطوع لاتمام كافة الاعمال ويخضع للكشف اثناء الزيارة)	م3	420 أربعمئة و عشرون				
	2	بالطن: تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح بإجهاد خضوع 420 نيوتن/مم² (High Yield Steel Grade 60 – G60)، بواقع طبقة واحدة (5Ø10)باتجاهين وحسب ما هو مبين على المخططات. وذلك حسب البند (305) الباب الثالث، والكيل حسب البند (7/328)، وشمولية السعر حسب البند (7/327) من الباب الثالث، مع مراعاة متطلبات المواصفات القياسية الأردنية (م.ق.أ 1986/422 و م.ق.أ 1986/441)، وحسب تعليمات المهندس المشرف.	بالطن	18 ثمانية عشر				
		ينقل المجموع إلى ما بعده						

جدول الكميات

الخلاصة

الرقم	بيان العمل	الصفحة المنقول منها	المبلغ
1	اعمال الساحة	1	
	المجموع		
	تنزيل أو زيادة ( ) % ان وجد		
	المجموع الصافي بعد الحسم أو الزيادة		
المجموع الصافي (كتابة):			
اسم الشركة / المؤسسة : صفة المندوب الوظيفية : العنوان : الهاتف : ص.ب : توقيع وخاتم المقاول : التاريخ :			

❖ **السعر يشمل تعديل المناسيب ان وجدت مهما بلغت الكمية ويتحمل المتعهد مسؤولية الكشف الفني والإحاطة بكافة المدخلات الهندسية قبل تقديم أسعاره فيما لم يتقدم بإستفسارات قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم الإستفسارات.**