المملكة الأردنية الهاشمية

الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين

المساهمة العامة المحدودة

الملحق رقم (2)

عطاء شراء تنفيذ هنجر تخزين في مجمع صوامع الرصيفة

عطاء رقم (42 /2025/11)

إستناداً للمادة رقم (26/ب/1) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 قررت اصدار ملحق لتعديل وثائق شروط عطاء تنفيذ هنجر تخزين في مجمع صوامع الرصيفة وحسب الاتي :-

بناءً على ورود استفسارات من الشركات المشاركة في العطاء المذكور اعلاه نرجو ان نوضح ما يلي:-

1. يحق للمقاول التسعير للاعمال المعدنية علىbuild up section حسب تصميمه الخاص والاوزان المذكورة في ملحق رقم 1 ولا مانع لدينا من اعتماد تقليل جميع اوزان جميع المقاطع المعتمدة للتصميم شريطة مصادقة التصميم من نقابة المهندسين الاردنيين.
2. بالنسبة للبند (8/1-أ-ب) يرجى اعتماد المقطع HE220B اما البند (8/1-أ-خ) يرجى اعتماد مقطع SHS120*120*4 كما نؤكد انه لا مانع لدينا من استبدال ايه مقاطع بحجم اصغر وزناً شريطة تحملها للاوزان المذكورة سابقاً.
3. بالنسبة الى سماكة المدادات يرجى اعتمادها 2.5 ملم ومقطع Z PURLINS 200*20 MM بطول 150 متر طولي يحمل او يضاف على باقي البنود في جدول الكميات كما نؤكد انه لا مانع لدينا من استبدال ايه مقاطع بحجم اصغر وزناً شريطة تحملها للاوزان المذكورة سابقاً.
4. بالنسبة لابواب STEEL ROLLED SHUTTER يرجى اعتمادها كابواب عادية غير مقاومة للحريق.
5. بالنسبة للساندوش بانيل يرجى التسعير على سماكة 7 سم للجدران والاسقف.
6. على المقاول تقديم سعر منفصل للاعمال المعدنية تكون فيه الاحمال طبيعية دون تأسيس الهنجر لحمل ونش او رافعه او اي اوزان اضافية (فقط الاحمال التصميمية العادية المعتمده في الكودات) ومن لا يقدم هذا التسعير سيتم استبعاده من العرض الفني.

المدير العام

م.عماد الطراونة

م.س